แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 13.5 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยยายปิ่น บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ อบต.ท่าช้าง 015705

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	360.00	ตร.ม.	-	-	1.29	464.40	464.40	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	13.50	ลบ.ม.	406.54	5,488.29	64.00	864.00	6,352.29	
3	งานผิวจราจร								
	-คอนกรีต strength 240 ksc	40.50	ลบ.ม.	1,845.80	74,754.90	245.00	9,922.50	84,677.40	
	-แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	90.00	ม.	11.50	1,035.00	-	-	1,035.00	
	-wire mesh 4 mm @ 0.10x0.30 m#	270.00	ตร.ม.	37.66	10,168.20	-	-	10,168.20	
	-เหล็ก RB19 มม. ยาว 0.50 ม.	90.00	ท่อน	23.02	2,071.80	3.12	281.07	2,352.87	
	-แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	51.00	ม.	12.96	660.96	-	-	660.96	
4	งานวัสดุไหล่ทางลูกรัง	13.50	ลบ.ม.	95.65	1,291.28	-	-	1,291.28	
	รวม							107,002.40	บาท
	Factor F งานทาง(1.3372)							36,081.21	บาท
									บาท
									บาท
								-	บาท
	รวมทั้งสิ้น							143,083.60	บาท
	ขอเพียง							143,000.00	บาท

หมายเหตุ

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายอัครเดช กาญจนะเกตุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง