รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ อบต.ท่าช้าง 015801

ประมาณราคาวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.	-	-	1.40	1,050.00	1,050.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	406.54	12,196.20	99.00	2,970.00	15,166.20	
3	งานผิวจราจร								
	-คอนกรีต strength 240 ksc	90.00	ลบ.ม.	1,845.80	166,122.00	306.00	27,540.00	193,662.00	
	-แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	150.00	ม.	18.53	2,779.50	-	-	2,779.50	
	-wire mesh 4 mm @ 0.10x0.30 $m^{\#}$	600.00	ตร.ม.	37.66	22,596.00	-	-	22,596.00	
	-เหล็ก RB19 มม. ยาว 0.50 ม.	233.73	ก.ก.	16.15	3,774.74	3.40	794.68	4,569.42	
	-แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	116.00	ม.	22.30	2,586.80	-	-	2,586.80	
4	งานวัสดุไหล่ทางลูกรัง	22.50	ลบ.ม.	82.24	1,850.40	-	-	1,850.40	
	รวม							244,260.32	บาท
	Factor F งานทาง(1.2766)							67,562.40	บาท
									บาท
									บาท
								-	บาท
	รวมทั้งสิ้น							**311,822.73**	**บาท**
	ขอเพียง							311,800.00	**บาท**

หมายเหตุ (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร)

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายอัครเดช กาญจนะเกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง