แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,352.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 20.70 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง **แบบเลขที่** อบต.ท่าช้าง 015704

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,352.00	ตร.ม.	-	-	1.29	1,744.08	1,744.08	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	67.60	ลบ.ม.	406.54	27,482.10	64.00	4,326.40	31,808.50	
3	งานผิวจราจร								
	-คอนกรีต strength 240 ksc	202.80	ลบ.ม.	1,845.80	374,328.24	245.00	49,686.00	424,014.24	
	-แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	338.00	ม.	11.50	3,887.00	-	-	3,887.00	
	-wire mesh 4 mm @ 0.10x0.30 $m^{\#}$	1,352.00	ตร.ม.	37.66	50,916.32	-	-	50,916.32	
	-เหล็ก RB19 มม. ยาว 0.50 ม.	476.00	ท่อน	23.02	10,957.52	3.12	1,486.55	12,444.07	
	-แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	272.00	ม.	12.96	3,525.12	-	-	3,525.12	
4	งานวัสดุไหล่ทางลูกรัง	20.70	ลบ.ม.	95.65	1,979.96	-	-	1,979.96	
	รวม							530,319.29	บาท
	Factor F งานทาง(1.3372)							178,823.66	บาท
									บาท
									บาท
								-	บาท
	รวมทั้งสิ้น							**709,142.95**	**บาท**
	ขอเพียง							**709,100.00**	**บาท**

หมายเหตุ

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายอัครเดช กาญจนะเกตุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง